

110-A



Baukasten-Systemabzieher, 2- und 3-armig mit Fetthydraulik-Spindel 110

- Modular erweiterbares System, angepasst an die individuellen Bedürfnisse
- Fetthydraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 12 t
- Das System ist auch als Komplettlösung in einem stabilen Transport- und Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff erhältlich (Art.-No. S110-G9)

Modular system puller, 2- and 3-arms with grease-hydraulic spindle 110

- Modular expandable system to suit individual requirements
- Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 12 t
- The system as a complete solution is also available in a robust plastic storage and transport case (Art.-No. S110-G9)

2-armig 2-arms

No.						
110-A1	50–100	100	12	60	5 8 36 25	3,3
110-A2	70–170	150	12	60	5 8 36 25	3,5
110-A3	70–190	250	12	60	5 8 36 25	4,1
110-A4	100–210	200	12	60	5 8 36 25	4,0
110-A5	130–260	250	12	60	5 8 36 25	4,3



3-armig 3 arms

No.						
110-A10	50–100	100	12	60	5 8 36 25	3,8
110-A20	70–170	150	12	60	5 8 36 25	4,1
110-A30	70–190	250	12	60	5 8 36 25	5,1
110-A40	100–210	200	12	60	5 8 36 25	5,0
110-A50	130–260	250	12	60	5 8 36 25	5,4